

دورة تخطيط مكافحة العدوى أثناء إنشاء وتجديد مرافق الرعاية الصحية

1 – 5 فبراير 2027

فرانكفورت

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تخطيط مكافحة العدوى أثناء إنشاء وتجديد مرافق الرعاية الصحية

المرجع: 141932_537 **التاريخ:** 1 – 5 فبراير 2027 **المكان:** فرانكفورت **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة تخطيط مكافحة العدوى أثناء إنشاء وتجديد مرافق الرعاية الصحية هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لفرق الوقاية من العدوى والمنشآت والهندسة والمشروعات والسلامة السريرية والخدمات البيئية والمقاولين وممثلي الملاك، ويعود المشاركون بخطة لمكافحة العدوى في مشروعات الإنشاء الصحي. تربط الدورة تقييم مخاطر مكافحة العدوى بتصنيف مخاطر المرضى وحواجز الاحتواء والضغط السلبي ومراقبة تدفق الهواء وضبط الغبار والمياه والتصاريح والفحص والاستجابة للحوادث والتنظيف النهائي والتكليف والتسليم داخل المرافق المشغلة. تقدم أجايل للتدريب مكافحة العدوى أثناء إنشاء المرافق الصحية بوصفها مسؤولية مشتركة بين الفرق السريرية وفرق المشروعات.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن قرارات مخاطر العدوى وحماية المرضى
- الوظائف التي تخطط المنشآت الصحية والأعمال الهندسية والمشروعات الاستثمارية
- المختصون بتركيب حواجز احتواء مناطق العمل وفحصها وصيانتها
- الفرق التي تدير التنظيف البيئي والنفايات وواجهات المناطق المشغلة
- القيادات التي تحكم المقاولين والتصاريح والحوادث والتكليف والتسليم

تفترض الدورة قدرة المشاركين على قراءة مخططات المنشأة ونطاقات المشروعات وإجراءات مكافحة العدوى، ولا تتناول العزل السريري العام أو إدارة سلامة الإنشاءات أو حسابات تصميم التهوية التفصيلية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تنفذ أعمالا مادية بالقرب من المرضى والعاملين وبيئات الرعاية المنضبطة.

- المستشفيات والرعاية المتنقلة والمختبرات ومرافق الرعاية طويلة الأجل
- إدارات المنشآت الصحية والخدمات الهندسية والصيانة
- وظائف الوقاية من العدوى والسلامة السريرية والجودة والمخاطر
- شركات الإنشاء والتجديد والهدم والمقاولات التخصصية
- الخدمات البيئية والتكليف وتسليم المشروعات وفرق الملاك

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق تقييم مخاطر مكافحة العدوى على الأعمال المقترحة
- تحليل مخاطر الأنشطة وتصنيفات مخاطر المرضى
- بناء ضوابط الاحتواء والهواء والغبار والمياه والمسارات
- استخدام أدوات التصاريح والفحص والمراقبة والاستجابة للحوادث
- تقييم جاهزية التنظيف والتكليف والتسليم
- بناء خطة لمكافحة العدوى في مشروعات الإنشاء الصحي

جدول الدورة

اليوم 1: سياق المخاطر وفحص المشروع

- خريطة مسارات العدوى في مشروع منشأة صحية مشغلة
- منهج تصنيف أنواع أنشطة الإنشاء
- مصفوفة تصنيف مجموعات مخاطر المرضى
- قائمة مسح تعرض المناطق المجاورة
- خريطة مسؤوليات مكافحة العدوى متعددة التخصصات

اليوم 2: تقييم المخاطر واختيار الضوابط

- مسار عمل تقييم مخاطر مكافحة العدوى
- مصفوفة الاحتياطات حسب النشاط ومخاطر المرضى
- نموذج تصريح أعمال مكافحة العدوى في الإنشاء
- دليل اختيار مناطق الاحتواء والحواجز
- شجرة قرار نقل المرضى واستمرارية الخدمات

اليوم 3: ضوابط الهواء والغبار والمياه والحركة

- سجل التحقق من الضغط السلبي
- خريطة اتجاه الهواء وفروق الضغط
- قائمة فحص احتواء الغبار والرطوبة
- تقييم مخاطر مكافحة العدوى المرتبطة بالمياه
- خطة مسارات الأفراد والمواد والأنقاض والنفايات

اليوم 4: الضمان والحوادث والتسليم

- سجل تعريف المقاولين بالكفاءة والضوابط
- قائمة الفحص اليومي للحواجز ومنطقة العمل
- بروتوكول اختراق الضوابط وحوادث مخاطر العدوى
- معايير التنظيف النهائي والإفراج البيئي
- ملف التكليف وتسليم ضوابط مكافحة العدوى

اليوم 5: تطبيقات مكافحة العدوى في الإنشاء الصحي

- تمرين: تصنيف النشاط ومخاطر المرضى
- تمرين: اختيار ضوابط الحواجز والضغط والمسارات
- تمرين: فحص اختراق محاكى لمنطقة الاحتواء
- تمرين: مراجعة أدلة التنظيف والتسليم
- المشروع الختامي: خطة مكافحة العدوى في مشروعات الإنشاء الصحي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول مخاطر المنشأة المشغلة إلى ضوابط موثقة للمشروع.

- نشاط مقترح: تصنيف أنشطة العمل وفئات المرضى المعرضين والمناطق المجاورة ومسارات انتقال الملوثات.
- نشاط مقترح: اختيار الحواجز والضغط السلبي ومراقبة الهواء وضوابط الغبار والمياه والوصول والتنظيف والأنقاض والنفايات.
- نشاط مقترح: فحص منطقة عمل وتوثيق اختراق للضوابط وإسناد الإجراءات التصحيحية وتطبيق معايير الإفراج.
- نشاط مقترح: تجميع التصاريح وسجلات الفحص وأدلة التنظيف وفحوص التكليف وقرارات التسليم في خطة واحدة.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تخطيط مكافحة العدوى أثناء إنشاء وتجديد مرافق الرعاية الصحية؟

تناسب المختصين بتنسيق الوقاية من العدوى والعمل داخل المنشآت المشغلة، وتفترض معرفة بنطاقات المشروعات ومخططات المرافق وإجراءات المخاطر والقرارات متعددة التخصصات.

كيف تختلف مكافحة العدوى أثناء الإنشاء الصحي عن التدريب العام للوقاية من العدوى؟

تركز مكافحة العدوى أثناء الإنشاء على الغبار والرطوبة والهواء والمياه والحركة والاحتواء والتصاريح والفحص والتسليم، بينما يعالج التدريب العام ممارسات سريرية أوسع واحتياطات انتقال العدوى.

ماذا يفحص تقييم مخاطر مكافحة العدوى قبل بدء الإنشاء؟

يفحص نوع العمل وقابلية المرضى للتأثر والمناطق المجاورة ومسارات الانتقال وتعطل الخدمات وأنظمة الهواء والمياه واحتياجات الاحتواء وطرق المراقبة والمسؤوليات ومحفزات التصعيد.

كيف يجري التحقق من الضغط السلبي في منطقة إنشاء صحية؟

يجري التحقق عبر أهداف ضغط محددة وأجهزة أو مؤشرات مناسبة وفحوص موثقة ومعايير للإنذار والاستجابة وفحص سلامة الحواجز والتأكد من أن مسارات العادم والهواء لا تعرض المناطق المشغلة للخطر.

ما الأدلة المطلوبة لتسليم ضوابط مكافحة العدوى في الإنشاء الصحي؟

تشمل الأدلة التصاريح المكتملة وسجلات الفحص والضغط وإغلاق الحوادث وسجلات التنظيف وقرارات الإفراج البيئي ونتائج تكليف الأنظمة والإجراءات المتبقية والاعتمادات ووثائق المشروع المحفوظة.

الخاتمة

يعود المشاركون بخطة مكافحة العدوى في مشروعات الإنشاء الصحي تضم تصنيفات المخاطر والضوابط والتصاريح والفحوص والمراقبة وخطوات الحوادث ومعايير التنظيف وأدلة التسليم. تجعل الخطة المسؤوليات وقرارات الإفراج قابلة للتتبع بين الفرق السريرية وفرق المشروعات. وتدعم العمل في المنشآت المشغلة دون أن تحل محل سياسات الوقاية السريرية أو التصميم الهندسي التخصصي.